


図-3 ケーブルアンカーフレームの構造一般図



(a) 側面図

図-2 東京港連絡橋の側面図

表-1 ケーブルアンカーフレーム重量表 (単位: t)

	港外側	港内側	合計
引張材	315	315	630
アンカーガーター	86	86	172
支持フレーム	179	179	358
合計	580	580	1,160

3. 架設

3.1 ワイヤーリング

ケーブルアンカーフレームのワイヤーリングは、吊上げおよび吊曳航時の動揺等に対する応力検討の結果、支持フレームの頂部8点を吊天秤を介して吊上げる方法を用いることとした。図-4にワイヤーリング要領を示す。

図-3に示す側面図からわかるように、左右比対称で各吊点位置での荷重に差異があるので、ワイヤーロープにかかる荷重を均一にするために平衡滑車を使用した。また、起重機船の左右の2フックを使用し、本体を水平に吊上げることができるよう工夫した。写真-1~2には、吊上げ状況を示す。




図-4 ケーブルアンカーフレーム吊要領




写真-1 吊上げ状況




写真-2 吊上げ状況

3.2 浜出し

ケーブルアンカーフレームの吊上げ作業は、起重機船の左右のフックにかかる荷重をあらかじめ計算し、本体の地切りまでのフックの荷重負荷を起重機船の荷重計により管理した。とくに、荷重負荷80%からは5%づつ荷重を増大させていった。

また、地切り瞬間の吊荷の横ぶれ防止対策として、トランシットによる起重機船の誘導を各荷重負荷ごとに行った(写真-3~4参照)。

3.3 吊曳航

東京湾内は多数の船舶が航行し、とくに東京灯標から東京西航路を経て現場へ通じる航路が300mと狭くなっていることや、羽田空港沖の高さ制限海域内を通過すること等より、深夜の吊曳航を行うこととなった。なお、船舶交通と工事施工の安全を確保するために、航路使用者、航路管理者および事業者等から構成される協議会を設置し、吊曳航架設作業計画の詳細を、ポスターや海事関係新聞等で広報し海難防止に努めた。

吊曳航の経路図を図-5に示す。




写真-3 FCの誘導状況




写真-4 FCの誘導状況




図-5 曳航経路図

タイムスケジュール

時間	内容
22:30	IHI横浜第三工場岸壁出航
23:20	京浜港横浜区港界ライン通過
00:35	HEライン通過
01:15	川崎人工島東航路IN
01:45	川崎人工島東航路OUT
02:50	羽田沖高さ制限海域IN
03:10	東京灯標通過
03:40	東京西航路IN
03:55	中央防波堤通過
04:20	羽田沖高さ制限海域OUT
04:20	東京西航路OUT
05:00	台場現場着

100tfの油圧ジャッキを設置して位置の調整を行った。これらの調整は、予じめ本体に設置した基準線を、トランシットで視準することによって行った。

調整完了後、起重機船の荷重計の荷重管理を行いながら降下し、架設を完了した。架設状況を写真-5～10に、実施工程を表-2に示す。

4. 精度管理

引張材先端の座標の測定は、地組立ヤードにおいては光波三次元測定器を使用した。現場では安全性および施工時間等の制約を受けたので、高さについては、地組立時の支持フレームの各柱の据付高さを据付架台高さに反映した。

また平面位置については、引張材先端にスチールテープを張り、トランシットにより確認した。

5. あとがき

地組立段階における十分な精度管理と、地組立状況の現場への反映を行った結果、所定の据付精度を確保することができた。また、浜出し、吊曳航、架設と昼夜間にわたるハードスケジュールにもかかわらず、無事故・無災害で工程通り作業を完了することができた。

最後に、今回の工事において、多くの御協力・御助言を賜った関係各位に深くお礼申し上げます。



写真-5 架設状況（架設地点到着）




写真-6 架設状況（接地直前）




写真-7 架設状況（据付）




写真-8 据付位置の調整




写真-9 架設状況（全景）




写真-10 架設状況（全景）

表-2 実施工程表

年 月 日	平成2年																																			
	5月										6月																									
	23	24	25	26	②7	28	29	30	31	1	③2	4	5	6	7	8	9	⑩10	11	12	13	14	15	16	⑪17	18	19	20	21	22	23	⑫24	25	26		
準備工	■																																			
据付架台設置						■																														
架設準備工																																				
浜出し																																				
吊曳航																																				
架設																																				
固定																																				
足場解体																																				
跡片付																																				