

# 荒沢3号橋上部工工事

## CONSTRUCTION OF ARASAWA NO.3 BRIDGE

橋本 真一郎<sup>1)</sup> 武中 純一<sup>2)</sup>  
 Shinichirou Hashimoto Junichi Takenaka

### 1. まえがき

本工事は、山形県鶴岡市を通る県道349号線の付替え道路の一部として、同市内にある荒沢ダム湖上に架設する鋼橋上部工工事である。本工事は、施工箇所が希少猛禽類(クマタカ)の生息エリア内にあり、これに配慮した施工を行う必要があった。また、急峻な地形と県道により限られた狭隘な施工ヤードにおいて、ケーブル設備の構築ならびに鋼桁の地組立を行うことを余儀なくされた。

本稿では、これらの現場における施工計画上の課題とその対応策について述べる。

### 2. 工事概要

工 事 名：赤川流域 荒沢3号橋上部工工事  
 工事箇所：山形県鶴岡市荒沢地内  
 構造形式：単純非合成箱桁橋  
 橋 長：76.5 m  
 支 間 長：75.0 m  
 架設工法：ケーブルエレクション直吊り工法  
 主桁間隔：5.25 m  
 平面線形：R=∞  
 縦断勾配：1.8%  
 工 期：平成19年10月～平成21年11月  
 施 工 主：国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所

### 3. 工事報告

#### 3.1 現場施工概要

本工事は、ケーブルエレクション直吊り工法により、荒沢ダム湖上へ鋼単純箱桁橋を架設するものである。

まず、両橋台背後に位置するアンカー設備設置箇所の地山開削工を行い、アンカー設備の構築を行った。その後、A2側端部桁(J8～GE2間の1ブロック)をクレーンベント工法により架設を行い、当該桁上にH鋼と覆工版からなる構台設備を設置し、ケーブル設備等の構築用ヤードとした。その後、トラックケーブル一式とメインケーブルの張り渡し等までを完了し、越冬期間を迎えた。翌年、残りのケーブル設備の組立を行った後、構台設備上でG1,G2桁と横桁の地組立を行い、順次ケーブルクレーンによる架設を行った。写真-1に架設状況を示す。



写真-1 桁架設状況




図-1 架設計画図

1) 工事グループ 橋梁工事事部 工事2課  
 2) 橋梁営業本部 総合評価対策室

### 3.2 現場における施工計画上の課題

本橋の架設地点は図-1 に示すとおり、A1 側は荒沢トンネル、A2 側は県道 349 号線が背後に位置する地形条件であり、ケーブル設備設置および桁地組立用施工ヤードを確保する必要があった。

また、クマタカ（希少猛禽類）の生息エリアであり、その生態系に与える影響を最小限に抑えるため、クマタカの産卵および抱卵期間中と、降雪期間中は施工を一時休止しなければならず、この間、ケーブル設備を設置した状態で工事休止することとなった。

さらに、グラウンドアンカー部は地山地耐力が小さく、後述の補強土工法による地山補強を行ったが、冬期の積雪や春先の融雪時における雪崩等によるアンカー設備の損傷や機能低下の有無を確認する必要があった。

以上のことから、本工事では、施工箇所の環境、気候、地形の制約条件を全て配慮した上で、安全かつ高品質に部材を架設することが課題であった。

### 3.3 課題への対応策と適用結果

前項の課題に対し、以下に示す対応策を実施した。

#### (1) 施工ヤードの確保と地組立計画

本橋は、直吊り架設時におけるケーブルバランスを主とした安定性を確保するため、G1,G2 桁と横桁を一体として地組立し、順次架設する計画であった。しかし、A2 側は鉄塔前方から橋台背面までのスペースが狭く、桁を地組立するためのヤードが確保できなかった。

そこで、ケーブル設備設置に先立ち、トラックレーンベント工法により A2 側端部ブロックの架設を行い、当該桁上に構台設備を構築し、ケーブル設備設置および桁地組立用スペースの確保を行った（図-2）。

しかし、構台設備の平面寸法が橋軸方向 10m×橋軸直角方向 13m であるのに対し、主桁ブロック長が最大で 9,625mm、地組立桁全幅が 7,920mm となることから、構台設備中央における桁搬入用トラックの進入幅が確保で

きなかった。

そこで、横移動設備を設置し、構台設備中央におけるトラックの進入幅を確保する計画とした。

横移動設備を活用することにより、主桁をトラックから直接、地組立位置に荷下しできるだけでなく、横桁仕口間隔の微調整を行うことができ、地組立作業の時間短縮を図ることが可能となった（写真-2～3、図-3）。




図-2 A2 構台設備（側面図）




写真-2 横移動状況（A2 から A1 を臨む 横移動前）



写真-3 横移動状況（A2 から A1 を臨む 横移動完了）




図-3 横移動ステップ図（A1 から A2 を望む）

**(2) アンカー部地耐力の改善計画**

本工事のグラウンドアンカー（SEEE F310TA）施工箇所は、事前実施した動的コーン貫入試験ではN=1～10程度の値を示し、設計図書の1/5程度の値であった。また、地耐力は71kN/m<sup>2</sup>であり、台座コンクリートからの反力を受けるために必要な250kN/m<sup>2</sup>に比べて大幅に小さな値であった。さらに、アンカー軸方向ボーリング調査結果より、地質は堆積土砂からなる「礫混じりシルト」や「粘土」、「泥質凝灰岩」であり、アンカー定着部の支持層となり得る地層（砂質凝灰岩）まで、当初2倍以上もの深度が必要であることが判明した。

これに伴い、台座コンクリートからの反力に対して地耐力を確保できる地層まで機械開削を行うか、地山補強等の対策を図る必要性が生じた。

機械開削案では、開削土量が約7,500m<sup>3</sup>にも達すること、施工箇所が急峻な谷間で重機作業が極めて困難であることから、地山補強対策を実施した。具体的には、ボーリングマシンにて削孔した地山土中に、写真-4に示すような樹脂製のツバ材を取付けたPC鋼棒からなる「芯材」を必要本数挿入し、モルタルを注入して定着させることで、所要の地耐力を確保する手法「EPルートパイル工法（地山補強土工法）」を採用した。

これにより、地山開削量は台座コンクリートの設置に必要な15m<sup>3</sup>程度となり、グラウンドアンカーは合理的な地山補強により、確実な施工が実施できた。




写真-4 EPルートパイル芯材

**(3) アンカー設備へのロードセルの設置**

油圧式ロードセル（簡易荷重計）をグラウンドアンカー先端（支圧板部）に設置し（写真-5）、アンカー設置時から架設完了までの緊張力管理を行った。これにより、緊張力の低下要因となる①台座コンクリートの地山への沈下、②アンカー定着部における付着切れ、③アンカー本体の鋼材のリラクゼーション等の不具合がないことを確認し、安全に

架設作業を実施することができた。

また、架設途中におけるケーブル設備の状態を、各箇所の目視点検だけでなく数値的に確認・記録することが可能となった。計測結果を図-4に示す。




写真-5 ロードセル設置状況（アンカー設備全景）




図-4 ロードセル計測結果

**(4) 環境に配慮した施工の実践**

本工事では、クマタカの営巣地が架設地点の背後にあり、工事によるクマタカへの影響を最小限に抑える必要があった。そこで、鋼桁架設時の孔位置合わせ作業をドリフトピン打撃方式に代え、専用ピンを用いた油圧圧入方式（エスパーレンチ）（写真-6）によるものとし、騒音の低減によりクマタカへの刺激を抑えた。





写真-6 エスパーレンチ使用状況

#### 4. 創意工夫

本工事の施工にあたり、ケーブル設備が A2 橋台側背後を通る県道 349 号線上を通る計画であった。そこで、ケーブル類の万一の損傷・断裂による県道利用者への第三者災害を未然に防止するために、県道上に防護工を設置した(写真-7)。これにより、ケーブルの断裂による一般車両へのケーブルの直撃を防止することができるとともに、施工中の資機材の県道上への落下も防止することができた。

また、ケーブルクレーン用複胴ウィンチの設置計画にあたり、これを地上に設置した場合、県道上に突出することとなり、常設規制帯を要することとなった。そこで、当該防護工上にウィンチを配置することで、県道への影響を低減することが可能となった(写真-8)。



写真-7 県道防護工



写真-8 県道防護工上ウィンチ設置状況

#### 5. おわりに

本工事は、施工ヤードの確保が困難な地形条件であったため、桁地組立作業だけでなく、ケーブル設備を構築する際の資機材の仮置き場所の確保にも苦心した。したがって、準備工の段階から安全面を含めた綿密な計画・対策と管理を実施した。

このような事前の準備・計画により、平成 20 年 6 月に現場施工を開始し、工事休止期間 5 ヶ月を含め、平成 21 年 11 月末に無事竣工を迎えることができた。

また、自然環境への配慮を要する工事であったことから、鉄塔設備や作業員のヘルメットを茶色に塗装することで、クマタカへの視覚的負担を軽減するなどの対策を講じた。

最後に本工事を施工するにあたり、ご指導いただいた国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所ならびに赤川砂防出張所の方々をはじめ、関係各位の皆様にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。